

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Remont kominów z cegły		
1.1	KNKRB 3/501/3	Wymiana i remont konstrukcji dachów pokrycie dachu blacha faldowa-demontaż i ponowny montaż blachy - otwór do wejścia na dach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,6*1,8*2+2,0*2,0*1+1,5*2,0*1		12,76
		RAZEM:		12,76
1.2	KNR 401/419/2	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m	m2	12,76
		Wyliczenie ilości robót:		
		4		4,00
		RAZEM:		4,00
1.3	KNR 401/310/5	Przewody kominowe - sprawdzenie	szt	4,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		30		30,00
		RAZEM:		30,00
1.4	KNR 401/310/6	Przewody kominowe - odgruzowanie	m	30,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		10		10,00
		RAZEM:		10,00
1.5	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	10,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,3*(0,65+0,65+1,43+1,43)*2		2,50
		0,3*(0,7+0,7+1,2+1,2)		1,14
		0,3*(0,65+0,65+1,7+1,7)		1,41
		RAZEM:		5,05
1.6	KNR 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m2	5,05
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,75*1,55*2		2,33
		0,75*0,75		0,56
		1,75*0,75		1,31
		RAZEM:		4,20
1.7	KNR 1901/333/5	Przemurowanie kominów o objętości w jednym miejscu ponad 0,5-m3	m3	4,20
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,65*1,43*1,2*2		2,23
		0,67*0,67*1,2*1		0,54
		1,67*0,65*1,2*1		1,30
		RAZEM:		4,07
1.8	TZKNBK 1/202/1	Przenoszenie w nosiłkach cegły ceramicznej pełnej wapienno - piaskowej i szamotowej w jednym poziomie na odległość do 30m	1000szt	4,07
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,6		1,60
		RAZEM:		1,60
1.9	TZKNBK 1/202/4	Przenoszenie w nosiłkach cegły ceramicznej pełnej wapienno - piaskowej i szamotowej. Dodatek za każdy 1m wysokości wnoszenia	1000szt	1,600
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,6		1,60
		RAZEM:		1,60
1.10	KNNRW 3/613/1	Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły	m2	10,460
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,65*2+1,43*2*0,6*2		4,73
		0,67*4*0,60*1		1,61
		1,67*2+0,65*2*0,6*1		4,12
		RAZEM:		10,46
1.11	KNR 1901/405/5	Wymiana elementów konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, krokiew lub jętka	m	10,460
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,00
		RAZEM:		1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1.12	KNKRB 2/405/1	Deskowanie i łączenie połaci dachowych z tarcicy deskowanie połaci dachowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		$0,7*(0,65+0,65+1,43+1,43)*2$	5,82		
		$0,7*(0,7+0,7+1,2+1,2)$	2,66		
		$0,7*(0,65+0,65+1,7+1,7)$	3,29		
		RAZEM:	11,77	m2	11,77
1.13	KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		komin 1, komin 2, czapki	$0,3*(0,65+0,65+1,43+1,43)*2+0,8*1,65*2$	5,14	
		komin 3, czapka	$0,3*(0,7+0,7+1,2+1,2)+0,8*0,8*1$	1,78	
		komin 4, czapka	$0,3*(0,65+0,65+1,7+1,7)+1,80*0,80*1$	2,85	
		RAZEM:	9,77	m2	9,77
1.14	KNR 401/201/10	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		$0,75+1,55*2$	3,85		
		$0,75+0,75$	1,50		
		$1,75+0,75$	2,50		
		RAZEM:	7,85	m	7,85
1.15	TZKNBK 3/301/26	Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nie profilowanych jak czapki kominowe, proste słupki, części balustrad, zabetonowanie końców belek lub ich obeton. o objęt. elem. do 0.03 m3 (poz 46)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,00		
		RAZEM:	4,00	szt	4,00
1.16	TZKNBK 7/109/2	Isolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych ułożona na wierzchu konstrukcji, pozioma, na zaprawie (poz 76)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		$8,8*6,10$	53,68		
		RAZEM:	53,68	m2	53,68
1.17	KNNR 4/1408/7	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport żurawiem: stropy - warstwa osłonowa izolacji termicznej 5 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		$53,68*0,05$	2,68		
		RAZEM:	2,68	m3	2,68
1.18	KNRW 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		$8,8*6,10$	53,68		
		RAZEM:	53,68	m2	53,68
1.19	TZKNBK 1/824/1	Ręczne przenoszenie papy w rolkach o ciężarze do 25kg na odległość do 10m w jednym poziomie	t	0,6	
1.20	TZKNBK 1/824/4	Ręczne przenoszenie papy w rolkach o ciężarze do 25kg. Dodatek za każdy 1m wysokości wnoszenia	t	0,6	
1.21	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,07	4,07		
		RAZEM:	4,07	m3	4,07
1.22	DC 20/121/4	Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,07	4,07		
		RAZEM:	4,07	m3	4,07
1.23	Kalkulacja własna	przeгляд kominiarski			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00		
		RAZEM:	1,00	kpl	1,00